

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
SESSION 2022

**SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Ingénierie, innovation et développement durable

Système d'information et Numérique

Jeudi 12 mai 2022

Durée de l'épreuve : **4 heures**

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 32 pages numérotées de 1/32 à 32/32 dans la version originale et **69 pages numérotées de 1/69 à 69/69 dans la version en caractères agrandis.**

Constitution du sujet :

Partie commune (durée indicative 2h30) : 12 points

Partie spécifique (durée indicative 1h30) : 8 points

❖ **La partie commune comporte 6 parties dont 2 au choix.**

À traiter obligatoirement :

– Partie commune :

- partie 1
- partie 2
- partie 5
- partie 6

À traiter au choix

– Partie commune :

- soit la partie 3
- soit la partie 4

Une seule de ces deux parties doit être traitée

❖ **La partie spécifique comporte 4 parties qui sont toutes à traiter obligatoirement.**

Tous les documents réponses sont à rendre avec la copie.

Complexe aquatique de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche

Boiséo



source google

Pages agrandies

- **Présentation de l'étude et questionnement**4 à 19
- **Documents techniques DT1 à DT11**20 à 33
- **Documents réponses DR1 à DR2**34 à 37

Mise en situation

La noyade est la première cause de mortalité accidentelle chez les enfants.

" La moitié des collégiens, en fin de sixième, ne savent pas bien nager ", affirmait la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, au Parisien en avril 2019.

L'accès aux piscines pour la plupart des jeunes français, surtout pour les ruraux, n'est pas toujours systématique. C'est dans ce contexte que la CCVB, Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, située dans le Bas-Rhin (67), a lancé une consultation relative à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un équipement aquatique sur la commune de La Broque. Le cabinet d'architectes IPK Conseil a alors été retenu pour mener à bien cette mission.

L'équipement aquatique de La Broque a pour vocation prioritaire l'apprentissage de la natation pour les scolaires et une vocation complémentaire dans le secteur santé-détente, en réponse à une spécificité touristique assez forte de la vallée.

Travail demandé

Partie 1 : pourquoi le savoir-nager est-il un enjeu sociétal préoccupant ?

Question 1.1 (DT1) – Sur copie, à partir du document technique DT1, **lister** les moments de la période de l'été 2018 où les pics de noyades sont les plus élevés.

Préciser la particularité de cette année 2018.

Question 1.2 (DT2) – À l'aide du document DT2, **indiquer** le nombre d'élèves concernés dans la communauté de communes de la vallée de la Bruche.

Le projet Boiséo représente une opération d'envergure pour la CCVB, engageant la collectivité sur un projet destiné à couvrir les besoins de la population pour au moins les trois ou quatre prochaines décennies. Le bureau d'études IPK Conseil a dû tenir compte de nombreuses exigences lors de la conception de Boiséo.

Avant de démarrer toute installation et prévoir la sécurité dans un ERP (Établissement Recevant du Public), il est nécessaire de savoir à quelle catégorie le complexe aquatique se rapporte.

Catégorie ERP en fonction de la capacité d'accueil :

- Catégorie ERP 1 : à partir de 1 501 personnes
- Catégorie ERP 2 : de 701 à 1 500 personnes
- Catégorie ERP 3 : de 301 à 700 personnes
- Catégorie ERP 4 : jusqu'à 300 personnes

Question 1.3 (DT2) – Rechercher sur le document DT2 la capacité d'accueil du complexe Boiséo.

Indiquer la catégorie ERP correspondante.

Question 1.4 (DT2) – À l'aide du document DT2, **classer** en trois catégories, sociale, économique et environnementale, les exigences contenues dans l'exigence principale « Bassin de vie » id = « 1 ».

Question 1.5 – Conclure sur les causes des noyades, le savoir nager comme mission prioritaire et comment le complexe aquatique Boiséo répond à ce besoin.

Partie 2 : comment faciliter l'accès des bassins aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) ?

En France, la loi n° 2005-102, du 11 février 2005,
« Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », vise à garantir une égalité de droits pour tous avec notamment la possibilité de se déplacer et d'accéder comme tout un chacun aux services, commerces, équipements ...

Cette idée a été étendue aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.). Les exigences à satisfaire sont décrites dans des arrêtés. Le document technique DT3 fournit des extraits de celui qui est actuellement en vigueur.

Les établissements recevant du public (E.R.P.), c'est-à-dire les magasins, bureaux, hôtels, piscines ..., doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap quel que soit celui-ci. Lors de la conception d'un bâtiment, comme le complexe aquatique Boiséo, des points de vigilance ont dû être définis pour rendre le bâtiment accessible à tous.

Étape 1, le parking : comment créer des zones de stationnement adaptées ?

Le parking prévu pour ce complexe aquatique contient 3 places pour les bus, 120 places pour les véhicules légers, 8 emplacements pour les motos. Un parc à vélos composé de 20 supports en arceaux complète l'équipement du stationnement.

Question 2.1 (DT3) – À l'aide du document technique DT3, **préciser** comment la signalétique horizontale et verticale associée au stationnement d'une P.M.R. sont matérialisées (sur l'extrait du parking en bas du plan).

Question 2.2 (DT3) – **Calculer** le nombre minimal de places adaptées à réserver aux P.M.R dans la zone de stationnement pour le public.

Question 2.3 (DT3) – À partir de l'échelle indiquée sur le document technique DT3, **mesurer** la longueur et la largeur d'une place de stationnement pour P.M.R.

Calculer les dimensions réelles de la place de stationnement en mètres.



Question 2.4 (DT3) – À l'aide du document DT3, **conclure** vis-à-vis du respect de l'arrêté du 20 avril 2017 sur les dimensions des places de parking.

Étape 2, le cheminement extérieur : comment accéder sans effort et sans obstacle à l'entrée du bâtiment ?

Question 2.5 (DT3) – À partir du document technique DT3, **relever** les altitudes et la longueur de la zone 3 ;
calculer la pente, en pourcentage, de la zone 3 ;
justifier l'existence de la zone 4.

Étape 3 : l'accès aux bassins respecte-t-il les normes ?

Les usagers du centre aquatique, après s'être dévêtus et avoir pris une douche, vont accéder aux bassins en passant obligatoirement par un pédiluve.



La figure ci-dessus donne le gabarit d'encombrement d'un fauteuil roulant. Une roue arrière de fauteuil a un diamètre de 24" (pouces), soit 610 mm.

Question 2.6 – Relever la longueur du pédiluve.

Vérifier que cette longueur est supérieure ou égale à 2 tours de roue de fauteuil pour s'assurer qu'elles soient entièrement nettoyées.

Partie 3 : comment protéger les usagers contre les éléments climatiques ?

Un auvent couvre l'entrée du centre aquatique afin de limiter les effets de la neige et de la pluie sur les usagers.

Question 3.1 (DT4) – Grâce au document technique DT4, **définir** la fonction assurée par le poteau étudié.

Question 3.2 (DT4) – Parmi les 4 sollicitations : traction ; compression ; flexion ; torsion ; **indiquer** celle que subit le poteau.

Question 3.3 (DT4) – **Calculer** l'action permanente G appliquée au poteau, à partir de g et de S.

– **Calculer** l'action due à la neige S_n appliquée au poteau, à partir de s_n et de S.

– **Calculer** l'intensité de la force F appliquée au poteau.

Question 3.4 (DT4) – En prenant $F = 37$ kN, **calculer** la contrainte subie par le poteau. **Déterminer** le coefficient de sécurité au regard de la limite d'élasticité du poteau.

En **déduire** que le tube est correctement dimensionné.

Partie 4 : comment contrôler l'accès à la piscine Boiséo ?

À l'entrée de la piscine, des caisses permettent l'achat de billets sous différentes formes : billets uniques, abonnements, cartes rechargeables, etc. L'accès aux bassins se fait alors par un système de « tourniquets ».

Le billet est lu et, s'il est valide, le « tourniquet » est débloqué pour autoriser le passage de la personne. Cette personne est alors comptabilisée parmi les présents au sein de l'établissement.

Dans le sens de la sortie, ce même tourniquet se débloquent par appui sur un bouton poussoir et la personne est décomptée.

L'ensemble de ce système (tourniquets, caisses, etc.) est connecté à un réseau informatique local dont l'architecture simplifiée est présentée page agrandie 13.

Tourniquet



Lecteur de cartes et tickets



[Abonnement]

Présentez le badge devant le lecteur


[Passage unique]

Présentez le ticket devant le lecteur code-barre

Bouton « sortie »



Schéma simplifié du réseau informatique



Configuration du réseau informatique

Question 4.1 (DR1) – Sur le DR1, **proposer** dans les parties grisées des adresses IP des clients du réseau informatique local de la piscine « Boiséo ».

Question 4.2 – Préciser le nombre maximal de clients que l'on pourrait ajouter au réseau informatique.

Contrôle du sens de passage

Chaque tourniquet permet de gérer les flux entrant et sortant des personnes. Un système d'alarme détecte les personnes circulant dans le mauvais sens.

Par exemple, si une personne souhaite sortir de la piscine, elle presse le BP « sortie » pour débloquer le tourniquet.

Si le tourniquet tourne dans le sens du flux d'entrée, une alarme retentit. Il en est de même pour une personne qui souhaite accéder à la piscine.

Le personnel des caisses peut couper le signal d'alarme en acquittant le défaut.

L'équation logique qui lance cette alarme est la suivante :

$$ALARME = ((SD.SED) + (ED.SSD)).\overline{AA}$$

Avec :

SD : Sortie Demandée

ED : Entrée Demandée


SSD : Sens Sortie Détecté

SED : Sens Entrée Détecté

AA : Acquiescement Alarme

Question 4.3 (DR1) – Sur le DR1, à partir de l'équation logique de l'alarme, **compléter** les parties grisées de sa table de vérité partielle.

Question 4.4 – En utilisant les symboles ci-dessous, **représenter** le schéma logique de la sortie *ALARME*.



Partie 5 : comment estimer les possibilités de récupération d'énergie solaire sur le toit de la piscine Boiséo et gérer le chauffage des bassins ?

Question 5.1 (DT5) – À l'aide du document technique DT5, **calculer** la surface maximale S_t en m^2 de toiture de la piscine Boiséo sur laquelle il est possible d'installer des panneaux solaires (toitures terrasse 1 + terrasse 2).

Question 5.2 (DT6) – À partir du document technique DT6, **relever** la valeur de l'irradiance (rayonnement solaire) quotidienne moyenne en $kW \cdot h \cdot m^{-2} \cdot jour^{-1}$.

Question 5.3 – En prenant l'irradiance

$I = 3 kW \cdot h \cdot m^{-2} \cdot jour^{-1}$, et $S_t = 350 m^2$, **calculer** l'énergie quotidienne théorique totale W_{tq} en $kW \cdot h \cdot jour^{-1}$ récupérable sur les toitures des deux terrasses.

Question 5.4 – En prenant $W_{tq} = 1000 kW \cdot h \cdot jour^{-1}$, et sachant que les panneaux solaires thermiques ont un rendement moyen de 80 %, **calculer** l'énergie quotidienne W_{psth} en $kW \cdot h \cdot jour^{-1}$ récupérable par ces panneaux.

La régulation de température de l'eau des bassins de la piscine se fait à l'aide de capteurs implantés sur le circuit d'eau des bassins et sur le circuit du fluide caloporteur des panneaux solaires thermiques. À partir de ces relevés, la source d'énergie est sélectionnée pour chauffer l'eau des bassins.

Question 5.5 (DR2) – Pour sélectionner la source d'énergie en fonction des températures de l'eau des bassins et du fluide caloporteur des panneaux solaires, **compléter** les zones grisées de l'algorithme du document réponse DR2.

Partie 6 : comment optimiser la gestion des énergies pour le chauffage de l'eau des bassins, de l'eau chaude sanitaire et des locaux ?

La piscine Boiséo a un besoin important en énergie thermique destinée à :

- chauffer l'eau des bassins ;
- chauffer l'eau chaude sanitaire (ECS) pour les douches, les lavabos, et le local du personnel ;
- chauffer les locaux.

Question 6.1 (DT2) – **Identifier** sur le diagramme des exigences DT2 les 3 sources qui alimentent la piscine en énergie.

Préciser pour chacune d'elles s'il s'agit d'une énergie renouvelable ou non-renouvelable, d'une énergie primaire ou secondaire.

Question 6.2 – De ces trois sources d'énergie, **préciser** celle qui devrait être mise en œuvre en priorité et pour quelles raisons.

La production d'énergie thermique est assurée par 3 systèmes :

- des panneaux solaires thermiques posés horizontalement sur le toit du bâtiment, d'une puissance de 45 kW ;
- trois pompes à chaleur (PAC) d'une puissance totale de 75 kW ;
- une chaudière à gaz d'une puissance de 700 kW.

Question 6.3 – Calculer la puissance maximum P_{MAX} que peuvent fournir ces trois modes de chauffage lorsqu'ils fonctionnent en même temps.

En fonctionnement nominal, c'est-à-dire pour maintenir la température de l'eau dans le bassin et chauffer les locaux, la consommation est de 300 kW. Cette puissance est prioritairement fournie par les panneaux solaires thermiques et les pompes à chaleur.

Question 6.4 – Calculer dans ce cas la puissance P_{ch} que doit fournir la chaudière à gaz.

Déterminer la marge de puissance P_{Marge} restant pour la chaudière à gaz.

La piscine est alimentée en eau par le réseau public. L'eau arrive à une température de 12°C.

Les bassins contiennent 660 m³ d'eau.

Lors du remplissage des bassins, il faut chauffer l'eau pour qu'elle puisse atteindre sa température nominale de 28°C.

On rappelle que : $W = \Delta\Theta \cdot m \cdot C_p$

- $\Delta\Theta$: différence de température en °C
- m : masse de l'eau en kg
- C_p : chaleur massique de l'eau = $4185 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{°C}^{-1}$
- W : énergie en Joule
- 1 m^3 d'eau a une masse de 1000 kg

Question 6.5 – Calculer la quantité d'énergie thermique W_{th} qu'il faut fournir pour chauffer l'eau.

Exprimer ce résultat en Joule puis en kW·h

On prendra une puissance disponible pour chauffer l'eau de 500 Kw

Question 6.6 – Déterminer le temps en heures nécessaire à la montée en température de l'eau.

Le choix se porte sur une chaudière à gaz de puissance 700 kW.


Indiquer l'avantage de disposer d'une chaudière de grande puissance

DT1 – Pour une stratégie globale de lutte contre les noyades

Extrait du rapport du Ministère des Sports, Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse.

Chaque année est marquée, dans notre pays, par son lot de drames liés aux noyades. La gravité et le caractère récurrent de cette situation inquiètent et interpellent.

Nombre quotidien de noyades accidentelles durant l'été 2018, France, 1er juin au 30 septembre 2018 (N=1 649)*



Date des vendredis de l'été 2018

—— Noyades accidentelles totales ——— Noyades accidentelles suivies de décès

* Il n'y avait pas d'information sur la date de la noyade pour 1 personne.

req Diagramme d'exigences complexe aquatique BOISEO [Exigences sur le bassin de vie]

Note du transcripteur :

Diagramme pages agrandies 23 et 24.


contenu « Text= » du diagramme adapté en liste pages agrandies 25 et 26.

Liste des abréviations :

<<v>> = <<verify>>

<<dR>> = <<deriveReq>>

<<R>> = <<Refine>>



Id= "1 "

Text= « Le bâtiment doit proposer un projet d'animation aquatique complet et durable »

Id= "1.1 "

Text= « Le bâtiment doit permettre des activités de baignades multigénérationnelles »

Id= "1.1.1"

Text= « Le bâtiment doit développer l'apprentissage de la natation »

Id= "1.1.2 "

Text= « Le bâtiment doit assurer à ses clients un moment de détente et de sport »

Id= "1.2 "

Text= « Le bâtiment doit permettre de réduire les déplacements en bus »

Id= "1.3 "

Text= « Le bâtiment doit être accessible à tous »

Id= "1.3.1"

Text= « Accéder depuis le parking sans difficulté aux bassins »

Id= "1.3.2 "

Text= « Faciliter l'accès à l'eau des PMR »

Id= "1.4 "

Text= « Le bâtiment doit s'intégrer au paysage »

Id= "1.4.1 "

Text= « La structure du bâtiment doit résister aux aléas naturels »

Id= "1.4.1.1 "

Text= « Le bâtiment doit être construit hors zone inondable »

Id= "1.4.1.2 "

Text= « Le bâtiment est en zone de sismicité et doit résister aux secousses sismiques »

Id= "1.4.1.3 "

Text= « Le bâtiment doit résister aux intempéries »

Id= "1.5 "

Text= « Le bâtiment doit s'inscrire dans une approche raisonnée de sa consommation d'énergie »

Id= "1.5.1 "

Text= « Le bâtiment doit récupérer de l'énergie solaire pour le chauffage de l'eau »

Id= "1.5.1.1 "

Text= « Le bâtiment doit gérer sa consommation pour le chauffage de l'eau et l'éclairage des bassins »

Id= "1.5.2 "

Text= « Le bâtiment doit gérer sa consommation pour le chauffage de l'eau »

Id= "1.6 "

Text= « Le bâtiment doit réduire son impact énergétique »

Id= "1.6.1 "

Text= « Assurer la qualité de l'air »

Id= "1.6.1.1 "

Text= « Contrôler le taux d'humidité dans l'air »

Id= "1.6.2 "

Text= « Assurer la qualité de l'eau »

Id= "1.7 "

Text= « Renforcer l'attractivité de la vallée »

Id= "1.7.1 "

Text= « Assurer un accès en continu 7j/7 »

Id= "1.7.1.2 "

Text= « Contrôle de l'accès doit être automatique »

Id= "1.7.1.2.1 "

Text= « Le bâtiment doit accueillir jusqu'à 700 personnes maximum »

Id= "1.7.2 "

Text= « 26 communes, 21 338 habitants dont 3 265 scolaires »

Id= "1.8 "

Text= « Mettre en place un dispositif de sécurité anti-incendie et anti-noyade »

Extraits de l'arrêté du 20 avril 2017

Place de parking


- Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l'entrée du parc de stationnement, elle est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d'un cheminement accessible conduisant à une entrée ou une sortie de l'établissement.
- Les places adaptées destinées à l'usage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.
- La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.

Cheminevements


- Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain.
- Les cheminevements doivent être de préférence horizontaux.
- Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
 - jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
 - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
- Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
- Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de s'arrêter ; il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.

Etape 2 - Parvis et entrée

Echelle : 1/180




Rappel : calcul d'une pente



DT4 – Auvent sur l'entrée

Mise en situation :



Source AP-MA

Modèle de chargement adopté pour le poteau :




avec :

- $F = 1,35 \times G + 1,5 \times S_n$;
- surface d'auvent reprise par le poteau : $S = 34,76 \text{ m}^2$;
- G = action permanente en kN (due au poids des éléments) sur S , résultante de $g = 0,28 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2}$ s'appliquant sur 1 m^2 d'auvent ;
- S_n = action de la neige en kN sur S , résultante de $s_n = 0,45 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2}$ s'appliquant sur 1 m^2 d'auvent ;
- 1,35 et 1,5 coefficients de sécurité appliqués au chargement.

Tube retenu :

- diamètre : 219,1 mm
- Épaisseur : 4 mm
- Section : 2703 mm^2



Matériau :

Ce poteau est en acier S235 : sa limite élastique vaut $Re = 235 \text{ N} \cdot \text{mm}^{-2}$ (ou MPa)


DT5 – plans toiture piscine Boiséo

Photo aérienne réalisée durant le chantier



Source : <https://www.google.fr/maps/>

Plans toitures piscine Boiséo



DT6 - Conditions climatiques de référence à La Broque

Les données statistiques ci-dessous et pages agrandies suivantes permettent de connaître l'apport d'énergie solaire moyen par mois et par année d'un lieu géographique.

Les données ci-dessus et pages agrandies suivantes concernent la ville de « La Broque » où est implantée la piscine Boiséo

Conditions de référence du site


Lieu des données climatiques : **France – Strasbourg/Entzheim**

Lieu des installations : **France – Grand Est – La Broque**


| | Unité | Lieu des données climatiques | Lieu des installations | Source |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|-------------|
| Latitude | | 48.5 | 48.5 | |
| Longitude | | 7,6 | 7,2 | |
| Zone climatique | | 4A – Mixte - Humide | | Sol + NASA |
| Élévation | m | 153 | 324 | Sol – Carte |
| Température extérieure de calcul de chauffage | °C | -7,0 | | Sol |
| Température extérieure de calcul de climatisation | °C | 29,2 | | Sol |
| Amplitude des température du sol | °C | 17,7 | | NASA |

| Mois | Température de l'air | Humidité relative | Précipitation | Rayonnement solaire quotidien - horizontal | Pression atmosphérique | Vitesse du vent | Température du sol | Degrés-jours de chauffage 18 °C | Degrés-jours de climatisation 10 °C |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | °C | % | mm | kWh/m²/j | kPa | m/s | °C | °C-j | °C-j |
| Janvier | 1,7 | 84,2% | 59,21 | 0,83 | 98,4 | 3,3 | -0,7 | 505 | 0 |
| Février | 2,4 | 79,5% | 51,52 | 1,58 | 98,3 | 3,3 | 0,4 | 437 | 0 |
| Mars | 6,5 | 74,4% | 57,35 | 2,65 | 98,2 | 3,4 | 4,5 | 357 | 0 |
| Avril | 10,0 | 69,9% | 54,30 | 4,05 | 98,0 | 3,2 | 8,9 | 240 | 0 |
| Mai | 14,8 | 71,4% | 80,60 | 5,00 | 98,1 | 3,0 | 14,0 | 99 | 149 |
| Juin | 17,9 | 71,4% | 72,00 | 5,54 | 98,2 | 2,8 | 17,4 | 3 | 237 |
| Juillet | 20,0 | 71,4% | 74,40 | 5,42 | 98,3 | 2,7 | 19,7 | 0 | 310 |
| Août | 19,5 | 73,1% | 65,41 | 4,68 | 98,2 | 2,5 | 19,4 | 0 | 295 |
| Septembre | 15,4 | 78,4% | 66,60 | 3,34 | 98,3 | 2,6 | 14,7 | 78 | 162 |
| Octobre | 10,8 | 84,7% | 68,82 | 1,83 | 98,3 | 2,7 | 9,6 | 223 | 25 |
| Novembre | 5,4 | 87,4% | 64,80 | 0,99 | 98,2 | 2,6 | 3,7 | 378 | 0 |
| Décembre | 2,9 | 86,1% | 73,16 | 0,66 | 98,3 | 3,1 | 0,3 | 468 | 0 |
| Annuel | 10,7 | 77,7 | 788,17 | 3,05 | 98,2 | 2,9 | 9,4 | 2788 | 1177 |
| Source | Sol | Sol | NASA | Sol | NASA | Sol | NASA | Sol | Sol |
| Mesuré à | | | | | m | 10 | 0 | | |

Données climatiques



Question 4.1 : Proposer dans les parties grisées du schéma ci-dessous des adresses IP des clients du réseau informatique local de la piscine « Boiséo ».



Question 4.3 : À partir de l'équation logique de l'alarme, **compléter** les parties grisées de sa table de vérité partielle.

$$ALARME = ((SD.SED) + (ED.SSD)).\overline{AA}$$

| SD | SED | ED | SSD | AA | ALARME |
|----|-----|----|-----|----|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

DOCUMENT RÉPONSES DR2 : gestion des sources d'énergies

L'énergie thermique provenant des panneaux solaires thermiques est utilisée en permanence. Pour maintenir la température à une valeur constante, la pompe à chaleur vient compléter cet apport d'énergie de la manière suivante :

- Si l'écart de température entre le fluide caloporteur des panneaux solaires thermiques et l'eau des bassins est inférieur ou égale à 50°C, la pompe à chaleur est à l'état « MARCHE » pour compléter l'apport d'énergie.
- Si l'écart de température entre le fluide caloporteur des panneaux solaires thermiques et l'eau des bassins est supérieur à 50°C, la pompe à chaleur est à l'état « ARRÊT ».

Remarque : le chauffage au gaz (chaudière à condensation), n'est utilisé que pour la mise en chauffe initiale des bassins.


Avec :

T_b = Température de l'eau des bassins en °C

T_{cps} = Température du liquide caloporteur des panneaux solaires thermiques

C_hPC = Chauffage Pompe à Chaleur

Algorithme à compléter : Compléter les parties grisées .



Système d'Information et Numérique

Piscine « Boiséo »



Source « google »

| | Pages agrandies |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| • Présentation de l'étude et questionnaire | 39 à 53 |
| • Documents techniques DTS1 à DTS3 | 54 à 60 |
| • Documents réponses DRS1 à DRS4 | 61 à 69 |

Mise en situation

L'étude porte sur deux thématiques :

- la mesure et l'affichage de la température de l'eau du bassin sur l'écran d'affichage ;
- la gestion des entrées et des sorties des utilisateurs de la piscine.

Travail demandé

Thématique 1 : mesure et affichage de la température de l'eau du bassin sur l'écran d'affichage

Partie A : comment mesurer la température de l'eau des bassins ?

L'objectif de cette partie est de vérifier que les caractéristiques du capteur de température répondent bien aux exigences et qu'il fonctionne conformément aux données techniques. Ce capteur utilise un thermomètre numérique basé sur le composant DS18B20.

Question A.1 (DTS1) – À l'aide du document technique DTS1, **recopier** les extraits de la documentation qui permettent de vérifier que le capteur de température DS18B20 utilisé répond aux exigences suivantes :

- alimentation : 5 V
- plage de température : de 5°C à 60 °C
- précision : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- temps de conversion de la température inférieure à 1 seconde.

Question A.2 (DTS1 et DRS1) – À l'aide de la documentation technique DTS1, **compléter** le schéma de câblage en raccordant les trois broches du capteur de température DS18B20 à l'unité de traitement. L'acquisition de la température se fait sur l'entrée I-O_03 de l'unité de traitement.


Question A.3 (DTS1 et DRS1) – À l'aide de la documentation technique DTS1, **compléter**, dans le tableau du document réponse DRS1, les valeurs des températures, de l'octet de poids fort « data[1] » et de l'octet de poids faible « data[0] » en binaire et en hexadécimal de la sortie numérique.

Question A.4 (DTS1 et DRS1) – À l'aide de la documentation technique DTS1, **compléter**, sur le document réponse DRS1, l'algorithme d'acquisition de la température.

Partie B : comment transmettre la valeur de la température sur l'écran d'affichage de la piscine via le réseau informatique local ?

L'objectif de cette partie est de vérifier les adresses IP et MAC des clients du réseau et de contrôler la transmission des données de la température du bassin.

Structure du réseau informatique (centré sur les données de température)



Afin de vérifier les bons paramétrages des clients raccordés sur le réseau informatique de la piscine « Boiséo », une instruction « ping » a été émise depuis le « Poste gestion bassin - piscine » vers « l'unité de traitement » du capteur de température.

Question B1 (DTS2 et DRS2) – Sur le document réponse DRS2 et à l'aide de la documentation technique DTS2, **retrouver** dans le paquet émis les adresses IP et MAC de ces deux clients et les écrire dans les zones grisées.

La copie d'écran adaptée page suivante indique les temps d'envoi et de réception des échos de l'instruction « ping ». Les temps (Time) sont indiqués en secondes. Le « ping » consiste en l'envoi de 4 séries de demande (request) / réponse (reply).

Copie d'écran adaptée – instruction « ping » (les adresses IP ont été masquées)

| Time | IP Source | IP Destination | Protocol | Commentaires |
|-----------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|
| 30.337888 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) request |
| 30.341651 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) reply |
| 31.338833 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) request |
| 31.342251 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) reply |
| 32.340860 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) request |
| 32.344057 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) reply |
| 33.342951 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) request |
| 33.346833 | xxx.xxx.xxx.xxx | xxx.xxx.xxx.xxx | ICMP | Echo (ping) reply |

Question B2 – Pour vérifier la qualité du réseau, à partir de la transcription de la copie écran page précédente, **vérifier** que les temps écoulés entre chaque question et réponse sont inférieurs à 10ms.

L'unité de traitement du capteur de température rafraîchit une page codée en HTML toutes les deux secondes. Ce code HTML est transmis via le réseau informatique sur le « poste gestion bassin - piscine » qui l'affiche sur son écran. Il est transmis en plusieurs paquets de 1024 octets. Ce code contient notamment la valeur de la température du bassin qui est transmise en code ASCII.

Dans l'extrait du paquet figurant sur le document réponse DRS2, le code ASCII de la température se trouve dans les octets 18F à 193.

Question B3 (DRS2) – Sur le document réponse DRS2 **entourer**, sur l'extrait du « paquet », les octets du code ASCII correspondant à la température du bassin.

Question B4 – À l'aide de l'extrait du code ASCII page agrandie suivante, **retrouver** la température affichée sur la page HTML en °Celcius.

extrait du code ASCII :

| DEC | HEX | Caractère |
|-----|------|-----------|
| 39 | | |
| 40 | 28 | (|
| 41 | 29 |) |
| 42 | 2A | * |
| 43 | 2B | + |
| 44 | 2C | , |
| 45 | 2D | - |
| 46 | 2E | . |
| 47 | 2F | / |
| 48 | 30 | 0 |
| 49 | 31 | 1 |
| 50 | 32 | 2 |
| 51 | 33 | 3 |
| 52 | 34 | 4 |
| 53 | 35 | 5 |
| 54 | 36 | 6 |
| 55 | 37 | 7 |
| 56 | 38 | 8 |
| 57 | 39 | 9 |
| 58 | 3A | : |
| 59 | 3B | ; |
| 60 | 3C | < |
| 61 | | |

Thématique 2 : gestion des entrées et des sorties des utilisateurs de la piscine

Partie C : comment contrôler l'accès à la piscine à l'aide de cartes RFID ?


L'objectif de cette partie est de vérifier que les utilisateurs de la piscine peuvent être gérés par des cartes RFID.

Les cartes d'accès utilisées sont équipées d'une puce « MIFARE » qui communiquent, avec le lecteur du tourniquet, selon le protocole ISO 14443A. Chaque carte RFID a un identifiant unique composé de 4 octets.

Question C1 – Sachant que le nombre maximal de personnes présentes dans la piscine est de 550 et que 10 000 abonnements peuvent être établis, **justifier** que ces cartes RFID permettent d'attribuer suffisamment d'identifiants.

Question C2 (DTS3) – L'oscillogramme page agrandie suivante correspond à la transmission d'un des quatre octets de l'identifiant d'une carte RFID. À l'aide de la documentation technique DTS3, **retrouver** l'octet transmis puis donner sa valeur en binaire et en hexadécimal. **Vérifier** qu'il fait bien de l'identifiant de la carte.

Identifiant de la carte RFID : **2A 3D 8D D7**




Partie D : comment comptabiliser et gérer les entrées sorties de la piscine ?

L'objectif de cette partie est de vérifier le système permettant de comptabiliser les personnes qui entrent et sortent de la piscine.

Les tourniquets placés à l'entrée de la piscine permettent d'autoriser les passages et de détecter le sens entrant ou sortant.

Pour détecter le sens du passage, un codeur incrémental est installé sur l'arbre de rotation des bras du tourniquet conformément au croquis de la page agrandie suivante :



Codeur
incrémental

Bras 1

120°

Voie A

Voie B

Bras 2


Bras 3

120°

Sens rotation
ENTREE

Sens rotation
SORTIE

Le codeur incrémental comporte deux voies, A et B. Le chronogramme de ces voies dans le sens de rotation « ENTREE » est le suivant :



Question D1 (DRS3) – Pour le sens de rotation « SORTIE » et à l'aide du croquis ci-dessus, **compléter**, sur le document réponse **DRS3**, le chronogramme de la voie B.

Le codeur incrémental permet de détecter le sens de rotation du tourniquet

Dans le sens des entrées, pour une rotation de 120° , le nombre de personnes présentes dans la piscine est incrémenté de 1 (on ajoute 1). Dans le sens des sorties, il est décrémenté de 1 (on retire 1).

Équation logique entre La voie A et B sens ENTREE :


incréméntation $= \uparrow A \cdot B$

Équation logique entre La voie A et B sens SORTIE :

décréméntation $= \uparrow A \cdot \bar{B}$

Remarque : la flèche précise que c'est le changement d'état de A qui est pris en compte dans le sens 0 vers 1 (front montant)

Le programme permettant de comptabiliser les personnes présentes dans la piscine respecte l'algorithme suivant :



Les voie A et B sont respectivement reliées sur les broches 2 et 3 de l'unité de traitement du tourniquet.

Question D2 (DRS3) – À partir de l'algorithme, **compléter** sur le document réponse DRS3, les parties grisées du code du programme de comptage des personnes.

Le nombre maximal de personnes à l'intérieur de la piscine est limité à 550. Si ce nombre est atteint, l'information « COMPLET » s'affiche sur l'écran d'accueil et les admissions ne sont plus autorisées. Si ce nombre reste inférieur à 550, le nombre de personnes présentes est affiché et les admissions sont autorisées.

Question D3 (DRS4) – Compte tenu de ces informations, **compléter** sur le document réponse DRS4, l'algorithme de gestion des entrées.



FONCTIONNALITÉS

- L'interface unique à 1 fil ne nécessite qu'un seul broche de port pour la communication
- Ne nécessite aucun composant externe
- Peut être alimenté par la ligne de données.

Plage de tension : de 3,0 V à 5,5 V

- Aucune alimentation en veille requise
- Mesure des températures de -55°C à +125°C.

Précision $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de -10°C à +85°C

- La résolution du thermomètre est programmable de 9 à 12 bits
- Convertit la température 12 bits en mot numérique en 750 ms (max.)

DESCRIPTION DES CONNEXIONS


GND – Terre

DQ – Entrée/Sortie de données


VDD – Tension d'alimentation

NC – Pas de connexion


Pin Assignment



BOTTOM VIEW




DS18B20 To-92
Package



DS18B20Z
8-Pin SOIC (150 mil)

Schéma de câblage



FONCTIONNEMENT – MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Le capteur de température DS18B20 délivre directement la valeur de la température sous forme numérique.

La commande « Convert T » [44h] lance une conversion de température et les données thermiques sont stockées dans la mémoire du « bloc-notes » dans un format de « binaire complémenté à deux » sur 16 bits.

La commande « Read Scratchpad » [BEh] lance le transfert de données. Les données sont transférées sur « DQ », LSB (octet de poids faible) en premier. Les données sont stockées dans les variables data[1] pour l'octet de poids fort et data[0] pour l'octet de poids faible.

Le tableau page agrandie suivante décrit la relation entre les données de sortie et la température mesurée (la configuration est réglée sur 9 bits : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) :

| Température | Sortie numérique (Binaire) | | Sortie numérique (Hexadécimal) |
|-------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| | data[1] | data[0] | |
| + 125°C | 0000 0111 | 1101 0000 | 07D0 |
| + 10,5°C | 0000 0000 | 1010 1000 | 00A8 |
| + 0,5°C | 0000 0000 | 0000 1000 | 0008 |
| 0°C | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 |
| - 0,5°C | 1111 1111 | 1111 1000 | FFF8 |
| - 55°C | 1111 1100 | 1001 0000 | FC90 |

Remarque : les 4 bits de poids faible de data[0] représentent la partie décimale de la température.

Document technique DTS2 – Trame d'une commande « ping »

Exemple d'une commande « ping » exécutée depuis un client dont l'adresse IP est 192.168.1.3 vers une passerelle dont l'adresse IP est 192.168.1.1.

Exécution de la commande « ping »

Copie d'écran de la console exécutant une commande « ping »

```
C:\Windows\system32>PING 192.168.1.1
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 <perte 0%>,
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Durant l'exécution de la commande « ping » un logiciel d'analyse du réseau informatique a enregistré les paquets émis et reçus. Le protocole ICMP est utilisé par cette commande.

Copie du premier paquet émis « request »

N° de l'octet de

la 1ère colonne

| Hex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0000 | 6c | b0 | ce | 85 | e7 | 70 | e8 | 9a | 8f | 61 | 84 | 3e | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 0010 | 00 | 3c | 18 | 08 | 00 | 00 | 80 | 01 | 00 | 00 | c0 | a8 | 01 | 03 | c0 | a8 |
| 0020 | 01 | 01 | 08 | 00 | 4d | 5a | 00 | 01 | 00 | 01 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 0030 | 67 | 68 | 69 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 0040 | 77 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | | | | | | |

Remarque : dans cette capture de trame ICMP, les adresses IP apparaissent codées en hexadécimal.

Client Source

Adresse MAC (octets 6h à Bh) : **E8 9A 8F 61 84 3E**

Adresse IP (octets 1Ah à 1Dh) : **192.168.1.3** (en hexa : C0.A8.01.03)


Client Destination

Adresse MAC (octets 0h à 5h) : **6C B6 CE 85 E7 70**

Adresse IP (octets 1Eh à 21h) : **192.168.1.1** (en hexa : C0.A8.01.01)

Document technique DTS3 – Puce RFID MIFARE – ISO14443

Exemple de structure de la trame d'un octet transmis par la puce RFID :




Dans la trame ci-dessus, 11 bits sont transmis dont 8 bits de données :

- données transmises en binaire : 01101010
- données transmises en hexa : 6A

Document réponses DRS1

Question A.2 :

Schéma de câblage à compléter




Question A.3 :

| Température | Sortie numérique (Binaire) | | Sortie numérique (Hexadécimal) |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Data[1] | Data[0] | |
| + ____, __°C | — — — — — — — — | — — — — — — — — | 0 1 F 8 |
| + 27°C | — — — — — — — — | — — — — — — — — | — — — — — |
| + ____, __°C | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 1 1 0 1 0 0 0 0 | — — — — — |

Question A.4 :

Algorithme simplifié de commande et d'acquisition de la température



Commentaires

// Envoi de la commande « Convert T »

// Temporisation 1 S

// Envoi de la commande « Read Scratchpad »

// Conversion des octets reçus en température exprimée en °C et stockage du résultat dans la variable « Température ».

// Appel du sous-programme d'affichage pour diffusion de la température

Document réponses DRS2

Question B.1 :

Copie du premier paquet émis

N° de l'octet
de la 1ère
colonne

| Hex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0000 | 00 | 50 | c2 | 3e | 71 | 93 | e8 | 9a | 8f | 61 | 84 | bd | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 0010 | 00 | 3c | 24 | c2 | 00 | 00 | 80 | 01 | 00 | 00 | c8 | 80 | 0a | 33 | c8 | 80 |
| 0020 | 0a | 64 | 08 | 00 | 4d | 5a | 00 | 01 | 00 | 01 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 0030 | 67 | 68 | 69 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 0040 | 77 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | | | | | | |

Source : PC « Poste de gestion bassin – piscine »

Adresse MAC : _____ (en hexadécimal)
Adresse IP : _____ (en décimale pointée)

Destination : « Unité de traitement » du capteur de température

Adresse MAC : _____ (en hexadécimal)
Adresse IP : _____ (en décimale pointée)


Question B.3 :

N° de l'octet
de la 1ère
colonne

| Hex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0000 | e8 | 9a | 8f | 61 | 84 | bd | 00 | 50 | c2 | 3e | 71 | 93 | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 0010 | 03 | f2 | 00 | d9 | 00 | 00 | 64 | 06 | ac | 95 | c8 | 80 | 0a | 64 | c8 | 80 |
| 0020 | 0a | 33 | 00 | 50 | c2 | cc | 00 | 00 | 03 | f8 | 9c | 2c | 80 | e9 | 50 | 10 |
| 0030 | 04 | 00 | d1 | 31 | 00 | 00 | 74 | 68 | 6f | 64 | 3d | 67 | 65 | 74 | 3e | 3c |
| 0040 | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 3c | 69 | 6e | 70 | 75 | 74 | 20 | 74 | 79 |
| 0050 | 70 | 65 | 3d | 68 | 69 | 64 | 64 | 65 | 6e | 20 | 6e | 61 | 6d | 65 | 3d | 30 |
| 0060 | 30 | 20 | 76 | 61 | 6c | 75 | 65 | 3d | 32 | 3e | 3c | 69 | 6e | 70 | 75 | 74 |
| 0070 | 20 | 74 | 79 | 70 | 65 | 3d | 73 | 75 | 62 | 6d | 69 | 74 | 20 | 76 | 61 | 6c |
| 0080 | 75 | 65 | 3d | 22 | 53 | 77 | 69 | 74 | 63 | 68 | 20 | 4c | 45 | 44 | 20 | 6f |
| 0090 | 66 | 66 | 22 | 3e | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 2f | 66 | 6f | 72 | 6d | 3e |
| 00a0 | 3c | 2f | 74 | 72 | 3e | 3c | 2f | 74 | 61 | 62 | 6c | 65 | 3e | 3c | 2f | 74 |
| 00b0 | 64 | 3e | 3c | 2f | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 33 |
| 00c0 | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 50 | 75 | 73 | 68 | 20 | 53 | 77 |
| 00d0 | 69 | 74 | 63 | 68 | 3c | 62 | 72 | 3e | 28 | 49 | 6e | 70 | 75 | 74 | 20 | 2d |
| 00e0 | 20 | 70 | 69 | 6e | 33 | 29 | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 30 |
| 00f0 | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 2f | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 |
| 0100 | 64 | 3e | 34 | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 3c | 69 | 3e | 50 |
| 0110 | 4e | 53 | 20 | 54 | 69 | 63 | 6b | 20 | 4c | 45 | 44 | 3c | 62 | 72 | 3e | 28 |
| 0120 | 53 | 46 | 20 | 2d | 20 | 54 | 69 | 63 | 6b | 20 | 70 | 69 | 6e | 34 | 29 | 3c |
| 0130 | 2f | 69 | 3e | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 26 | 6e | 62 | 73 |
| 0140 | 70 | 3b | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 2f | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 72 | 3e |
| 0150 | 3c | 74 | 64 | 3e | 35 | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 44 | 53 |
| 0160 | 31 | 38 | 42 | 32 | 30 | 20 | 54 | 65 | 6d | 70 | 65 | 72 | 61 | 74 | 75 | 72 |
| 0170 | 65 | 3c | 62 | 72 | 3e | 28 | 53 | 46 | 20 | 2d | 20 | 54 | 65 | 6d | 70 | 2e |
| 0180 | 20 | 70 | 69 | 6e | 35 | 29 | 3c | 2f | 74 | 64 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 2b |
| 0190 | 32 | 36 | 2e | 30 | 36 | 20 | 26 | 64 | 65 | 67 | 3b | 43 | 3c | 2f | 74 | 64 |
| 01a0 | 3e | 3c | 2f | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 72 | 3e | 3c | 74 | 64 | 3e | 36 | 3c |

Extrait début du code HTML

Question D.1 :



Question D.2 (page 1/2) :

Code

```
int VoieA=2;
```

```
int VoieB=_____;
```

```
int Personnes;
```

```
int etat;
```

```
void setup()
```

```
{ // Configuration des broches
  pinMode(VoieB, INPUT); // Configuration de la broche 3 en
                          // entrée
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(VoieA),
FrontMontantVoieA, RISING); // configuration de la broche 2 comme
} // broche d'interruption sur fronts
// montant – le programme
// d'interruption se nomme
// « FrontMontantVoieA »
```

```
void loop()
```

```
{ // Etat : « Attente évènement »
}
```

```
void FrontMontantVoieA() // programme d'interruption qui
                          // s'exécute lors d'un front montant sur
                          // la broche 3
{
  etat = digitalRead(VoieB); // Lit l'état logique de la VoieB et
                              // le stocke dans « etat »
```

remarques

// Déclaration variable « VoieA »,
initialisation à 2

// Déclaration variable « VoieB »,
initialisation à 3

// Déclaration variable « Personnes »

// Déclaration variable « etat »

Question D.2 (page 2/2) :

```
if (etat = [redacted]) // si « etat » est à 1 logique
{ // début de si (if)
  [redacted]; // incrémente de 1 la variable
                « Personnes »
} // fin de si (if)
else
{
  Personnes = Personnes [redacted]; // décrémente de 1 la variable
                « Personnes »
}
}
```


Document réponses DRS4

Question D.3 :

Éléments à replacer dans l'algorithme :

Personnes \geq 550

Affichage « COMPLET »

Affichage nombre de personnes présentes

Admissions refusées

Admissions autorisées

Lecture de la valeur de « Personnes »

Autorisation d'accès

