

MATERIEL A FOURNIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN

EP2 Préparation et mise en œuvre

LISTE DU MATERIEL par candidat

- 1 chambre froide positive en état de fonctionnement
- 1 schéma électrique de puissance
- 1 schéma électrique de commande
- 1 schéma du bornier de l'installation
- 1 dossier technique des composants de l'installation

PARTIE FLUIDIQUE :

- 1 manifold
- 1 station de récupération
- 1 bouteille de récupération
- 1 balance
- 1 bouteille d'azote
- 1 presto bulle
- 1 pressostat HP régulation
- 1 té réduit 1/4 correspondant au diamètre des tuyauteries de refoulement l'installation
- 1 écrou 1/4
- 1 longueur de tube capillaire + pince de coupe
- 1 poste OA
- 1 dudgeonnière
- 1 baguette de brasure argent
- 1 clé de frigoriste

PARTIE ELECTRIQUE et MISE EN SERVICE :

- Bornes
- EPI
- VAT
- Pince ampère métrique
- Multimètre
- Thermomètre à contact

Estimation du coût de matière d'œuvre : 9,14 €ht

Epreuve : EP2 PREPARATION ET MISE EN OEUVRE	CODE :	MATERIEL	Session 2014
EXAMEN : CAP Froid et Climatisation	Durée : 8 Heures	Coef : 6	Page 1/1