

Liste des bois et quincailleries: Batiment Services - Ferme N°3

N° pièce	Nom	Matière	Nbre	Largeur	Hauteur	Longueur	Volume m3	Poids
Unités				mm	mm	m	m3	kg
307 et 308	Moise verticale	KVH	2	140	60	1,417	0,024	12
309	potelet	lamelle colle	1	140	140	1,291	0,025	13
301	arbaletrier	lamelle colle	1	140	360	2,159	0,109	54
310	contrefiche	lamelle colle	1	140	140	1,982	0,039	19
303 et 304	Moise haute	KVH	2	80	200	1,903	0,061	30
311	poinçon	lamelle colle	1	140	140	2,702	0,053	26
312	contrefiche	lamelle colle	1	140	140	2,12	0,042	21
305 et 306	entrait	lamelle colle	2	80	240	6,348	0,244	122
313	potelet	lamelle colle	1	140	140	1,384	0,027	14
314	contrefiche	lamelle colle	1	140	140	1,216	0,024	12
302	arbaletrier	lamelle colle	1	140	360	6,522	0,329	164
1050	boulon	quincaillerie / Ø 16	20	16	16	0,3		
								488