PROJET	Garage et Entrepôt : CAPEB
NOM - PRENOM :	Proposition de correction

2.1.3 Vérification du gros œuvre bét

20 Septembre 2017

Coefficient de k: 1,325

Désignation	Unité	Quantité métré	Eléments			Composition				
			Uté	Qté	Prix	Main d'œuvre	Matériaux	Matériel	Déboursés Secs	P.U.H.T
Ce prix comprend la vérification des dimensions planimétriques du gros œuvre béton ainsi que la mesure altimétrique des appuis de fermes. Y compris moyen d'accès et mise à disposition du matériel spécifique.	F	1				100,00	0,00	37,00	137,00	181,57
						72,99%	0,00%	27,01%		

MAIN D'ŒUVRE	mo	Réception planimétrique		Technicien	h	1,00	40,00	40,00			40,00	53,01
MAIN D'ŒUVRE	mo	Réception altimétrique		Technicien	h	1,50	40,00	60,00			60,00	79,52

MATERIELS	ma	Accès → durée = 4/8 = 0,5 journée		Nacelle NAC 2,45 - 365kg	J	0,500	74,00			37,00	37,00	49,04