PROJET	Garage et Entrepôt : CAPEB
NOM - PRENOM :	Proposition de correction

2.2.1 Appuis des fermes

20 Septembre 2017

Coefficient de k: 1,325

Désignation	Unité	Quantité métré	Eléments Uté	Eléments Qté	Eléments Prix	Composition Main d'œuvre	Composition Matériaux	Composition Matériel	Déboursés Secs	P.U.H.T
Ce prix comprend l'implantation par le chef d'équipe des points d'appuis de chaque ferme. La fixation d'un sabot type SAE 440/,,,, par goujon d'ancrage sur le chaînage béton armé. Y compris accès et toutes sujétions de mise en œuvre.	u	6				18,80	11,13	6,60	36,53	48,42
						51,46%	30,48%	18,06%		

MAIN D'ŒUVRE	mo	Implantation et traçages		Technicien	h	0,15	40,00	6,00			6,00	7,95
MAIN D'ŒUVRE	mo	Perçage et mise en œuvre de sabot SAE		OQ charpente	h	0,40	32,00	12,80			12,80	16,96
MATERIAUX	fo	4 goujons par appuis → voir croquis devis	Fixations	Goujon d'ancrage 12×120	bt	0,16	25,28		4,04		4,04	5,36
MATERIAUX	fo	Sabot SAE 440	Appuis	SAI440/100/2	Unité	1,00	7,09		7,09		7,09	9,40
MATERIELS	ma	Accès → durée =0,35/8 = 0,044 journée		Echafaudage roulant 7,00m	J	0,044	150,00			6,60	6,60	8,75