

Renseignements complémentaires :

Renseignements complémentaires concernant l'entreprise

Pour la livraison des matériaux nécessaire à la réalisation de ces divers plafonds et sous faces, l'entreprise prévoit 6 transports qui seront répartis sur trois matériaux de la façon suivante :

- 2 voyages pour les dalles AMSTRONG
- 1 voyage pour les dalles GYPTONE et les plaques B.A (incluant tout accessoire des plafonds)
- 3 voyages pour les laines minérales

Chaque transport coûte 41 €

Une remise de 8% sera consentie sur les dalles et accessoires, 5% sur le Placoplâtre et accessoires et 6% sur l'isolant.

Renseignements économiques d'entreprise

Renseignements économiques d'entreprise

Frais de chantier : 12.5 %
Frais généraux : 22 %
Bénéfice et aléas : 11 %

Les déboursés main d’œuvre seront modifiés selon les informations ci-dessous.

L’équipe est composée de :

- 2 Compagnons professionnels III/CP2 plaquiste 24.56 € /h
- 2 Ouvrier professionnel II/OP plaquiste. 20.15 € /h

Données complémentaires concernant les temps de réalisation

Plafond suspendu modulaire en plaques de plâtre type "GYPTONE" Base + Line 4

Sur les chantiers précédents l’équipe de pose a exécuté les travaux suivants :

Chantier " Salle Polyvalente "	46 h 45'	pour	150 m²
Chantier " Mairie "	34 h 27'	pour	120 m²
Chantier " Crèche "	24 h 21'	pour	98 m²

Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre y compris tous accessoires et sujétions

Le temps unitaire de pose est de 0.60 h / m²

Renseignements techniques

L'ossature et l'isolation des plafonds seront identiques pour les plafonds "GYPTONE et ARMSTRONG.

Plafond suspendu modulaire en plaques de plâtre type "GYPTONE" Base + Line 4

Le ratio sera de 0.83 U/ m² pour les Attache Stil SM 8, Tige filetée (diamètre 6 mm) et Equerre PSTL 5.

Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre y compris tous accessoires et sujétions

Aucune éclisse sera nécessaire pour la réalisation des sous faces

EXTRAIT DPGF

• Plafonds suspendus décoratifs « GYPTONE Base et Line 4 »	43,91 m²
• Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre	3,53 m²
• Joues de lanterneau Ensemble	1,00
• Plafonds suspendus « ARMSTRONG NEEVA»	1292,82 m²
• Plus value pour dale « Newtowne Rés Humid 100% »	37,86 m²