

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS

ZAC DES MONTGORGES

86000 POITTIERS

Phase : Exécution des travaux

Activité : Suivi de chantier

Tâches : Préparer ou contrôler les situations de travaux

Compétences : C4.2 Suivre la gestion économique du chantier

Situation : Technicien(ne) dans une entreprise de gros œuvre

Objectif : **Vous êtes chargé(e) de réaliser les situations de travaux du lot n° 01 TERRASSEMENT – GROS ŒUVRE.**

On donne :

- Le budget *Logements 11 et 12* (Fichier DBD)
- Les renseignements complémentaires (Document ci-joint).
- Le didacticiel « initiation Cypeproject situation de travaux » **DTI** (Fichier PDF)

On demande :

A du logiciel CYPEPROJECT :

1. Réaliser les décomptes selon les renseignements complémentaires
2. Imprimer en PDF le décompte n° 2 avec retenue de garantie
3. Exporter au format EXCEL le bilan des décomptes

On exige :

- Des résultats justes.
- Une impression de votre décompte n° 2
- Export de votre décompte est correct.

Renseignements complémentaires :

Informations concernant le projet :

- Date limite de remise de l'offre : 15 juin 2020
- Date d'attribution du marché : 15 juillet 2020
- Date de formalisation de l'offre : 30 juillet 2020
- Date de début : 01 octobre 2020
- Date de fin : 31 décembre 2020
- Coefficient d'écart du prix de l'offre : 1.0000

La retenue de garantie sera de 5 %

Avancement du chantier :

- ***Décompte n° 01 : 30 octobre 2020***

Le terrassement en rigoles et/ou trous isolés est terminé.
La couche de béton de propreté est réalisée à 100 %.
Les semelles de fondations sont réalisées à 100%.

- ***Décompte n° 02 : 30 novembre 2020***

Les articles du chapitre 01.02 Ouvrages de fondations sont terminés
Les articles du chapitre 01.03 Ouvrages en infrastructure sont terminés
La dalle de 13 cm en béton armé est coulée.
Pour le chapitre 01.05 Ouvrages des structures :
Les murs porteurs de 20 cm d'épaisseur sont réalisés à 50 %.
Les chaînages verticaux sont réalisés à 50 %.
Les linteaux sont réalisés à 60 %.
Les chaînages horizontaux sont réalisés à 60 %.
1.500 m³ de béton pour poteaux poutres sont coulés
Les 3 sommiers sont réalisés

- ***Décompte n° 03 : 31 décembre 2020***

L'ensemble des logements 11 et 12 sont terminés