



Pavillon témoin

-

D.Q.E.

Pavillon témoin

-

D.Q.E.

Liste des lots :

Lot N°01 LOT GROS ŒUVRE - TERRASSEMENTS - MACONNERIE

#PHASE.PROJET#

Pavillon témoin

-

D.Q.E.

Lot N°01 LOT GROS ŒUVRE - TERRASSEMENTS -
MACONNERIE

#PHASE.PROJET#

:

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
0	1. Terrassements				Document provisoire
0.1	1.1. Décapage de terre végétale, sur une épaisseur de 0,20m, sur l'emprise de la construction avec débord de 1,00m et stockage à proximité		151,88		
0.2	1.2. Création d'un accès de chantier avec remblais en tout venant, largeur de 3 ml environ		150,00		
0.3	1.3. Evacuation des terres excédentaires éventuelles en cours de terrassement à 10 km maximum		2,00		
0.4	1.4. Fouilles en rigoles, largeur 0,45 m et profondeur nécessaire à la mise hors gel		29,72		
1	2. Fondations				
1.1	2.1. Béton de propreté sous semelles 5 cm d'épaisseur		1,19		
1.2	2.2. Semelles béton armé section 0,45m x 0,25m		5,82		
1.3	2.3. Soubassement en parpaings semi-pleins alvéolés de 0,20 m formant vide-sanitaire (non accessible), enduit étanche en partie haute (30 cm environ)		35,60		
2	3. Murs				
2.1	3.1. Murs d'élévation du volume habitable en Briques de terre cuite épaisseur 0,20 m type BGV Thermo+ ou équivalent		103,16		
2.2	3.2. Coffres de volets roulants brique encastrés dans la maçonnerie pour ouvertures équipées de volets roulants		14,86		
2.3	3.3. Enduit teinté finition grattée, couleurs selon palette du constructeur, épaisseur 2cm. Réalisation en 2 passes frais sur frais. Les enduits teintés sont arrêtés à 10 cm environ au-dessus des terres remblayées. Les faces de seuils et les appuis reçoivent une finition ciment		86,55		
3	4. Planchers				
3.1	4.1. Planchers bas				
3.1.1	4.1.1. Plancher type vide sanitaire avec poutrelles, entrevous et dalle de compression. Isolation selon cas et solution technique du constructeur. Epaisseur selon portées		106,20		
3.2	4.2. Plancher haut du rez-de-chaussée				
3.2.1	4.2.1. Pour combles aménagés ou aménageables : type semi-préfabriqué avec poutrelles, entrevous béton, dalle de compression (épaisseur 4 cm environ) en béton armé (épaisseur totale selon portées).		102,28		

Récapitulatif

		Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
0	1. Terrassements				
1	2. Fondations				
2	3. Murs				
3	4. Planchers				
Total Lot N°01 LOT GROS ŒUVRE - TERRASSEMENTS - MACONNERIE					