

DOSSIER DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

- **DOSSIER DESCRIPTIF DES TRAVAUX**

- Lot. 01 – DEMOLITION / MACONNERIE
- Lot. 02 – REVETEMENT PIERRE
- Lot. 03 – PLATRERIE
- Lot. 04 – PEINTURE
- Lot. 05 – FACADE
- Lot. 06 – CLIMATISATION / PLOMBERIE
- Lot. 07 – ELECTRICITE / LUSTRERIE
- Lot. 08 – MOBILIER
- Lot. 09 – TRANSPORT ET POSE
- Lot. 10 – NETTOYAGE

| Lot | Désignation des Ouvrages | U | Quantité | P. U. Net | Total HT |
|-----|--|-----|----------|-----------|----------|
| 1 | Lot 1 – DEMOLITION / MACONNERIE | | | | |
| | Fourniture, pose et dépose en fin de travaux d'une palissade de chantier réalisé en Mélaminé blanc 19mm, comprenant : chevrons de maintien avec fixations en façade. Y compris bloc-porte double de 1.43m x 2.04m ht. Dimension hors tout : 7.00m x 4.00m ht. | ENS | 1.000 | | |
| | Frais Mairie d'Ajaccio, comprenant : -Pose d'une palissade pendant 6 semaines. -Location de la place de stationnement située devant la boutique pendant 6 semaines. | ENS | 1.000 | | |
| | Mise à nu complète du magasin jusqu'au mur brut, soit dépose et évacuation comprenant : -Mobilier existant (y compris portes des placards et étagères) -Doublages et faux-plafond (y compris suspente) -Ensemble du réseau électrique -Réseau d'eau (dont 2 chauffe-eau en plafond) -Sols carrelage existant, y compris piquage pour finir à -2cm du niveau 0. Y compris remontée en carrelage sur doublage. -Façade complète, soit : ensemble des éléments existant visibles, structure, y compris casquette haute en maçonnerie, carrelage sur le seuil et contre-seuil. | ENS | 1.000 | | |
| | Agrandissement du seuil existant, y compris contre seuil, ensemble en maçonnerie. Dimensions fini : 4.5ml x 0.40m prof x 0.25ht. | ENS | 1.000 | | |
| | Approvisionnement des matériaux et déplacement des équipes sur site durant toute la durée de leur intervention. | ENS | 1.000 | | |
| 2 | Lot 2 – REVETEMENT PIERRE | | | | |
| | Au sol : | | | | |
| | Mise en œuvre sur toute la surface du magasin d'un ragréage puis d'un primaire d'accrochage. | M² | 23.000 | | |
| | Fourniture et pose d'un revêtement de sol carrelage, béton ciré - CONCRETE GREY, carreau de 60cm x 60cm x 12mm ép. | M² | 23.000 | | |
| | Fourniture et pose d'un seuil et d'un contre seuil en pierre type COMBLANCHIEN (4.5ml) , épaisseur 3mm sur le dessus et 2mm à la verticale, y compris coupe "en sifflet" suivant la pente de la rue y compris intégration de 6 luminaires encastrés à définir. Fourniture et pose d'un tapis de sol encastré à définir | ENS | 1.000 | | |
| | Aux murs : | | | | |
| | Fourniture et pose de plaque de parement imitation pierre, réf. E35 Ardoise IRIS Type LAJA, sur mur du fond. Dimensions des parements : -1.15m x 2.70m ht et 1.08m x 2.70m ht. | ENS | 1.000 | | |
| | Fourniture et pose de faïence au niveau du meuble Labo, carrelage de type Métro blanc avec bord biseauté. Surface : 1.30m x 0.73m ht. | ENS | 1.000 | | |
| | Fourniture et pose de faïence sur la voute au-dessus du plafond sur le mur de gauche, carrelage de type Métro blanc avec bord biseauté. Surface : 3.20m x 0.90m ht. | ENS | 1.000 | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|--------|--|--|
| 3 | Approvisionnement des matériaux et déplacement des équipes sur site durant toute la durée de leur intervention. | ENS | 1.000 | | |
| | Lot. 03 – PLATRERIE | | | | |
| | Doublages / Cloisons | | | | |
| | Fourniture et pose d'un doublage 1/2 stl de type PLACOSTIL sur ossature métallique et parement en plaque de plâtre BA13. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Ht. du doublage : 4.50m | | | | |
| | Localisation : Mur de droite. | M² | 23.000 | | |
| | Fourniture et pose d'une cloison Hydro de type PLACOSTIL sur ossature métallique et parement en plaque de plâtre BA 13 Hydro. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Cloison : 0.40m x 3.10m ht | | | | |
| | Localisation : Séparation meuble Labo. | ENS | 1.000 | | |
| | Reprise au plâtre de l'ensemble de la voûte existant après démolition à l'entrée du magasin, y compris toutes suggestions de nettoyage, grattages, rebouchages,... | ENS | 1.000 | | |
| | Fourniture et pose d'une moulure en staff. Y compris toutes suggestions de finition. Motif à définir. Larg. de la moulure, environ 23cm. | | | | |
| | Localisation : Périphérie de l'arche à l'entrée du magasin. | ML | 9.000 | | |
| | Faux-plafond | | | | |
| | Fourniture et pose d'un faux-plafond de type PREGYMETAL sur structure primaire métallique et parement en plaque de plâtre BA 13. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Ht. du plafond : 2.70m | | | | |
| | Localisation : En fond de magasin au-dessus de l'espace shampoing. | M² | 7.000 | | |
| | Fourniture et pose d'une trappe métallique laquée blanc, dimensions : 1000 x 1000 mm | UN | 1.00 | | |
| | Création d'une retombée de plafond de type PREGYMETAL sur structure primaire métallique et parement en plaque de plâtre BA 13. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Ht de la retombée : 0.40m | | | | |
| | Localisation : En fond de magasin recevant les 4 bouches de ventilation. | ML | 4.000 | | |
| | Création d'une retombée de plafond de type PREGYMETAL sur structure primaire métallique et parement en plaque de plâtre BA 13. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Ht de la retombée : 1.40m. | | | | |
| | Localisation : En fond de magasin jusqu'au haut de la voute pour cacher les machines de clim. | ML | 4.000 | | |
| | Fourniture et pose d'un faux-plafond de type PREGYMETAL sur structure primaire métallique et parement en plaque de plâtre BA 13. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Ht. du plafond : 2.70m. | | | | |
| | Localisation : Mur de gauche | M² | 3.500 | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|--------|--|--|
| 4 | Création d'une retombée de plafond de type PREGYMETAL sur structure primaire métallique et parement en plaque de plâtre BA 13. Finition par bandes de calicot et façon de joint à l'enduit. Ht de la retombée : 0.25m | | | | |
| | Localisation : Mur de gauche | ML | 4.500 | | |
| | Reprise au plâtre de l'ensemble du plafond, formant voûte, existant. Y compris toutes suggestions de nettoyage, grattages, rebouchages,... Environ 25m² | ENS | 1.000 | | |
| | Lot. 04 – PEINTURE | | | | |
| | Après préparation d'usage, application d'une couche d'impressions sur l'ensemble des plafonds et retombées en Placoplatre crée. Finition par 2 couches de peinture acryliques RAL 9010 mat. | M² | 18.000 | | |
| | Après préparation d'usage, application d'une couche d'impressions sur l'ensemble de la voûte existant visible. Finition par 2 couches de peinture acryliques RAL 9010 mat. | M² | 30.000 | | |
| | Après préparation d'usage, application d'une couche d'impressions sur l'ensemble des doublages et cloisons en Placoplatre crée. Finition par 2 couches de peinture acryliques RAL 9010 satiné. | M² | 43.000 | | |
| | Après préparation d'usage, application d'une couche d'impressions sur l'ensemble de l'arche à l'entrée du magasin, y compris mise en peinture de la moulure. Finition par 2 couches de peinture acryliques RAL 9010 satinée. | ENS | 1.000 | | |
| | Suite à démolition de la façade existante, remises-en état, dito existant au-dessus, de la façade de l'immeuble visible, soit : bouchages des trous, nettoyage, préparation et remise en peinture. | ENS | 1.000 | | |
| | PLATRERIE / PEINTURE : | | | | |
| 5 | Approvisionnement des matériaux et déplacement des équipes sur site durant toute la durée de leur intervention. (3 déplacements) | ENS | 1.000 | | |
| | Lot. 05 – FACADE | | | | |
| | Fourniture et pose d'une façade dito plan, réalisée en profil TECHNAL de 42x42 mm finition RAL 9010 Blanc pur. Remplissage par volumes verriers feuilleté 66.2, remplissage côtés et dessus par tôle RAL dito profil. Equipée d'une porte vitrée, ouverture droit poussant vers l'intérieur du magasin, sur paumelles avec frein intégrée dans la traverse haute et blocage automatique en position ouverte, y compris bâton de maréchal toute hauteur et serrure 3 points intégrée dans la porte. | ENS | 1.000 | | |
| | Fourniture et pose d'un verre feuilleté trempé 66.2 en verre extra blanc, laqué blanc, dimension : 1.40m x 2.70m ht, fixé par structure bois sur mur en fond du salon. | UN | 1.00 | | |
| | Fourniture et pose d'un verre feuilleté trempé 10.10.2, dépolie acide hors lettrage « JP coiffure », Dimension : 1.40m x 2.70m ht. Fixation haute et basse par profil alu. | UN | 1.00 | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----|-------|--|--|
| | Fourniture et pose d'une enseigne non lumineuse en façade. Fabrication en inox poli miroir, lettres de 0.26m ht et 0.1m ht, ép. 40mm. Fixation par entretoise de 50mm. | ENS | 1.000 | | |
| | Fourniture et pose d'un store banne confort TIP TOP. Dimensions hors tous : 4.57m x 2.50m Ensemble comprenant : auvent, coffre et bras en aluminium laqué blanc, toile AC 30 acrylique 320g, teinte Gris clair (à définir), texte sur lambrequin "JP COIFFURE", y compris Commande électrique filaire. | ENS | 1.000 | | |
| | Approvisionnement des matériaux et déplacement des équipes sur site durant toute la durée de leur intervention. | ENS | 1.000 | | |
| 6 | Lot. 06 – CLIMATISATION / PLOMBERIE | | | | |
| | Coordination de chantier auprès de la société GAROFALO. Suivant devis signée par vos soins. | ENS | 1.000 | | |
| | Fourniture et pose d'une structure métallique adaptée permettant la fixation des éléments installés dans cette zone et la possibilité d'accès pour la maintenance. | ENS | 1.000 | | |
| 7 | Lot. 07 – ELECTRICITE / LUSTRIERIE | | | | |
| | Coordination de chantier auprès de la société LAURENT. Suivant devis signée par vos soins. | ENS | 1.000 | | |
| | LUSTRIERIE : | | | | |
| | Fourniture d'applique en façade. Applique réf. JANIOS 2x35W blanc de chez EASY LUM. | UN | 3.00 | | |
| | Fourniture de 3 luminaires dans le plafond en Placoplatre. Luminaire réf. TEARDROP SMALL de chez FLOS S.A.R.L | UN | 3.00 | | |
| | Fourniture de 1 luminaire dans la retombée de plafond au fond du magasin. Luminaire réf. TEARDROP MEDIUM de chez FLOS S.A.R.L | UN | 1.00 | | |
| | Fourniture de 2 suspensions au milieu du magasin. Suspension type CHUBBY S, Tissus 01, avec Fluo T5, 1 x 54W de chez EASY LUM. | UN | 2.00 | | |
| | Fourniture de 1 suspension au milieu du magasin. Suspension type RANGE réf. Leather avec Fluo T5, 1 x 54W, en cuir noir, de chez EASY LUM. | UN | 1.00 | | |
| | Fourniture de 1 suspension au milieu du magasin. Suspension type RANGE réf. Beef avec Fluo T5, 1 x 54W, en bois, de chez EASY LUM. | UN | 1.00 | | |
| | Fourniture d'un lot d'ampoule pour re-lamping. | ENS | 1.000 | | |
| 8 | Lot. 08 – MOBILIER | | | | |
| | Coiffeuse centrale : | | | | |
| | Dimensions hors tout : 600*500*2020ht. Ensemble comprenant : - 1 caisson central réalisé en aggloméré hydrofuge 19mm faces et chants visibles plaqués chêne clair finition verni mat. Ensemble équipé d'une tablette intermédiaire fixe et de 2 tirettes porte séchoir rétractable en inox poli miroir. Caisson comprenant l'ensemble des passages de câbles nécessaires à l'équipement électrique. - 2 miroirs 6mm jpp sur support aggloméré 25mm 1 face Setapan | | | | |

| | | | | |
|--|----|------|--|--|
| <p>blanc brillant 3mm. Chants habillés par plats inox poli miroir. Face équipée en partie basse d'un repose pied en inox poli miroir et en partie haute d'un cube en polycarbonate blanc diffusant collage UV chants plaqués chêne clair finition verni mat. Rétroéclairage des cubes par ampoule LED.</p> <p>Coiffeuse à fixer au sol.</p> <p>Guéridon :</p> <p>Dimensions hors tout : 400*375*900ht. Ensemble comprenant : - 2 pieds réalisés en chêne massif. - 1 bloc central réalisé en panneau hydrofuge plaqué chêne clair finition verni mat. Bloc équipé de 2 tiroirs, rotation sur pivots. - 1 habillage extérieur blanc réalisé en Setapan 18mm blanc brillant. Liaison bloc et habillage blanc effectuée par entretoises inox. Ensemble reposant sur patins téflons.</p> <p>Pôle vente et encaissement :</p> <p>Dimensions hors tout : 1800*900*2300ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 3 et 18mm blanc brillant pour les faces extérieures, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les faces et aménagements intérieurs. Crédence plaquée chêne clair finition verni mat. Plinthes inox. Aménagement comprenant : - 2 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris défonçage "Ciseaux" pour les prises de main. - 5 tablettes réglables sur taquets acier. - 6 tablettes verre sécurit 6mm jpp prise en rainures dans panneaux de façade. - 1 emplacement "Visuel" profondeur 5mm. - 2 niches comprenant en plafond des spots leds, bague de finition chromée mat. - 1 tablette PMR.</p> <p>Devis hors fourniture et pose signalétique et visuel.</p> <p>Vestiaire :</p> <p>Dimensions hors tout : 650*800*2000ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 3 et 18mm blanc brillant pour les faces extérieures, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les faces et aménagements intérieurs. Plinthes inox. Aménagement comprenant : - 1 porte ouvrante à la française sur charnières invisibles y compris défonçage "Ciseaux" pour les prises de main. - 1 tablette réglable sur taquets acier. - 2 tringles penderie ovales chromées section 30*15mm. - 1 niche de façade équipée en fond et sur les joues de miroir 6mm jpp. - 6 tablettes fixes verre sécurit 6mm jpp. - 1 emplacement "Visuel", profondeur 5mm.</p> <p>Devis hors fourniture et pose signalétique et visuel.</p> <p>Banquette :</p> <p>Dimensions hors tout A (Mural + assise): 1700*500*2700ht. Dimensions hors tout B (Mural) : 800*70*2700ht. Ensemble comprenant : - 1 structure primaire réalisée en aggloméré 19mm.</p> | UN | 2.00 | | |
| | UN | 2.00 | | |
| | UN | 1.00 | | |
| | UN | 1.00 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <p>- 1 habillage gainé composé de X modules tapissés. Modules réalisés en MDF 19mm équipé d'une mousse polyester 30D et habillés de cuir "Saddle Galaxy" de chez Sofic. Couture façon sellier, rabattues sur les plateaux. Fixation des modules sur structure primaire par système scratch adapté. Ensemble des modules amovibles. - 1 plinthe basse inox.</p> <p>Poste comprenant la fourniture et pose d'un écran 27" LED + Tuner TNT HD.</p> <p>Module rangement Shampooing :</p> <p>Dimensions hors tout : 1100*750*2500ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 3 et 18mm blanc brillant pour les faces extérieures, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les faces et aménagements intérieurs. Plinthes inox. Aménagement comprenant : - 2 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris défonçage "Ciseaux" pour les prises de main. - 10 tablettes réglables sur taquets acier. - 1 joue équipée d'un miroir 6mm jpp.</p> <p>Labo :</p> <p>Dimensions hors tout Bas : 1150*400*900ht. Ensemble réalisé en aggloméré hydrofuge 19mm plaqués chêne clair finition verni mat pour les portes et en Sétapan blanc 18mm pour la structure intérieure. Plan de travail réalisé résine acrylique 12mm finition mate. Plinthe inox. Aménagement comprenant : - 3 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris système "Touche lâche" pour ouverture. - 3 hauteurs de tablettes réglables sur taquets acier. - 1 vasque inox ronde Ø448mm (A définir). - 1 mitigeur + douchette. Ensemble reposant sur pieds réglables.</p> <p>Dimensions hors tout haut : 1150*400*695ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 18mm blanc brillant pour les portes, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les aménagements intérieurs. Façades des portes équipées de miroir 6mm jpp. Aménagement comprenant : - 3 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris prise de main en sous face. - 3 hauteurs de tablettes réglables sur taquets acier. Ensemble fixé sur mur existant par système de clés invisibles.</p> <p>Dimensions hors tout colonne ; 340*400*2295ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 3 et 18mm blanc brillant pour les faces extérieures, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les faces et aménagements intérieurs. Plinthe inox. Aménagement comprenant : - 2 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris système "Touche lâche" pour ouverture. - Miroir 6mm jpp sur toutes les faces intérieures de la niche haute. - 1 tablette verre fixe. - Plafond niche haute équipé d'un spot led.</p> <p>Niche présentation A :</p> <p>Dimensions hors tout module bas : 800*350*600ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 18mm blanc brillant pour</p> | <p>UN</p> <p>UN</p> <p>ENS</p> | <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.000</p> | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--|--|
| | <p>les faces extérieures, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les faces et aménagement intérieurs. Plinthe inox. Aménagement comprenant : - 2 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris système "Touche lâche" pour ouverture. - 3 hauteurs de tablettes réglables sur taquets acier. Ensemble reposant sur pieds réglables.</p> <p>Dimensions hors tout miroir : 800*60*1500ht. Ensemble réalisé en Sétapan blanc brillant 18mm. Face avant comprenant 1 miroir 6mm jpp et 4 hauteurs de tablettes fixes en verre sécurit 6mm jpp. Chant périphérique intérieur équipé de bandeaux Leds pour rétroéclairage miroir. Fixation de l'ensemble sur système de clés.</p> <p>Niche présentation B :</p> <p>Dimensions hors tout bas : 1100*350*600ht. Ensemble réalisé en panneaux Setapan 3 et 18mm blanc brillant pour les faces extérieures, mélaminé blanc 19mm hydrofuge pour les faces et aménagements intérieurs. Plinthe inox. Aménagement comprenant : - 2 portes ouvrantes à la française sur charnières invisibles y compris système "Touche lâche" pour ouverture. - 3 hauteurs de tablettes réglables sur taquets acier. Ensemble reposant sur pieds réglables.</p> <p>Dimensions hors tout miroir : 1300*60*1500ht. Ensemble réalisé en Sétapan blanc brillant 18mm. Face avant comprenant 1 miroir 6mm jpp et 4 hauteurs de tablettes fixes en verre sécurit 6mm jpp. Chant périphérique intérieur équipé de bandeaux Leds pour rétroéclairage miroir. Fixation de l'ensemble sur système de clés.</p> <p>Devis hors fourniture chaises, fauteuils et mobilier d'appoint</p> | UN | 1.00 | | |
| 9 | <p>TRANSPORT ET POSE :</p> <p>Transport : livraison mobilier : 41, cours Napoléon 20000 AJACCIO</p> <p>Pose : mise en place du mobilier sur site</p> | ENS | 1.000 | | |
| | | ENS | 1.000 | | |
| 10 | <p>Lot. 10 – NETTOYAGE</p> <p>En fin de travaux, réalisation d'un nettoyage de fin de chantier, comprenant notamment : - Les vitrines - Les miroirs - Le mobilier central - Le mobilier mural - Le sol carrelé</p> | ENS | 1.000 | | |
| | | | | | |