

## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

### DETAIL ESTIMATIF

(D.E.)

Maître de l'ouvrage
COMMUNE DE SCEAUX SUR HUISNE

Objet de la consultation
AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT LE CHENE GALON

LOT 2
Tranchées communes, réseaux BT, FT et éclairage public

SCEAUX SUR HUISNE

Lotissement LE CHENE GALON

Estimation des travaux

N°Prix	Désignation	U	Quantités	P.U.(euros)	MONTANT (euros)
<b>100</b>	<b>INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER</b>				
101	Installation de chantier	F	1		
102	Signalisation de chantier	F	1		
103	Etudes d'exécution	F	1		
<b><u>Sous - total</u></b>					
<b>200</b>	<b>TRANCHEES COMMUNES</b>				
201	Sciage d'enrobé	ML	25		
202	Tranchées réseaux				
202-a	- Pour 1 réseau	ML	50		
202-b	- Pour 2 réseaux	ML	45		
202-c	- Pour 3 réseaux	ML	330		
203	Surlargeur de tranchées réseaux				
	- Surlargeur de 0,40 m (gaz)	ML	375		
204	Contrôle de compactage des tranchées	F	1		
205	Sujétions pour croisement de réseau	F	1		
<b><u>Sous - total</u></b>					
<b>300</b>	<b>ELECTRICITE BASSE TENSION</b>				
301	Dossier administratif (Art. 50)	F	1		
302	Fourniture et pose de fourreaux BTA				
302-a	- Fourreau NF C 68-171 de diamètre 160 mm	ML	80		
303	Fourniture et pose de câbles BTA				
303-a	- câble de réseau NF C 33-210 de section 3x240² + 1x95² Alu	ML	100		
303-b	- câble de réseau NF C 33-210 de section 3x150² + 1x70² Alu	ML	240		
303-c	- Câble de branchement NF C 33-210 de section 4x35²	ML	180		
303-d	- Bus de téléreport armé	ML	380		
304	Fourniture et pose de boîte de dérivation				
304-a	- simple tangente	U	1		
304-b	- double tangente	U	4		
305	Fourniture et pose de coffret "S 22"				
305-a	- Sans pastille téléreport	U	15		
305-b	- Avec pastille téléreport	U	3		
306	Fourniture et pose d'un coffret RMBT	U	2		
307	Fourniture et pose d'une grille d'étoilement	U	3		
308	Regards de branchement 300x300	U	1		
309	Confection de mise à la terre du réseau	U	3		
310	Contrôle	F	1		
311	Dossier de récolement	F	1		
<b><u>Sous - total</u></b>					
<b>400</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>				
401	Fourniture et pose de fourreaux TPC				
	- diamètre 75	ML	335		
402	Fourniture et pose de câbles d'alimentation 5G + terre	ML	335		
403	Fourniture et pose de candélabre avec luminaire en TOP de type TECEO Ht 4,00 m	U	8		
404	Raccordement au réseau existant	U	1		
405	Contrôle et essais des installations	F	1		
406	Dossier de récolement	F	1		
<b><u>Sous - total</u></b>					

SCEAUX SUR HUISNE

Lotissement LE CHENE GALON

Estimation des travaux

N°Prix	Désignation	U	Quantités	P.U.(euros)	MONTANT (euros)
<b>500</b>	<b>GENIE CIVIL DU TELEPHONE</b>				
501	Fourniture et pose de gaines "TELECOM" T.L.S.T.				
501-a	-Ø 42-45 mm (Type A pour FRANCETELECOM)	ML	810		
502	Chambre de tirage serie 250 KN				
502-a	-Chambre L2T	U	4		
502-b	-Chambre L1T avec trappe K2C 400 KN	U	1		
503	Regard de branchement 30x30	U	20		
504	Raccordement sur chambre Télécom existante	U	1		
505	Contrôle des installations par FRANCETELECOM	F	1		
506	Dossier de récolement	F	1		
<b><u>Sous - total</u></b>					
<b>600</b>	<b>FINITIONS ET DIVERS</b>				
601	Béton pour ouvrage divers	M3	1		
602	Réfection de tranchée sous trottoir	ML	25		
603	Dalle béton pour transformateur	F	1		
<b><u>Sous - total</u></b>					

**TOTAL H.T.**

**MONTANT T.V.A. 20%**

**MONTANT T.T.C. en Euros**