

SIE du TOULOUS SUD

MARCHE PUBLICS DE TRAVAUX

Objet de la Procédure adaptée

Mont-le-Vignoble - Renouvellement AEP - Rue de l'église

5. DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.	Total
	TITRE I - Installation de chantier				
100	Signalisation et balisage	fft	0,2		
101	installation de chantier				
101b	pour les travaux de branchement	fft	0,2		
101c	pour les travaux d'extension ou de renforcement de conduite AEP	fft	0,2		
102	Dossier d'exécution	fft	0,2		
103	Remise en état des voiries après travaux	fft	0,2		
	TITRE II - Terrassement				
200	Tranchées pour canalisations de réseau				
200a	Pour canalisation Ø 60 mm à Ø 250 mm, largeur 0,80 m :	ml	165,00		
200b	Pour canalisation Ø 60 mm à Ø 250 mm, largeur 0,40 m :	ml	305,00		
201	Tranchée mécanique pour ouvrage	m3	5,00		
202	Tranchées pour branchements				
202a	Pour canalisation de Ø 32 mm au Ø 75 mm, largeur 0,60 m :	ml	570,00		
203	Surprofondeurs mécaniques				
203a	Surprofondeur de 1,31 à 1,50 m :	ml	120,00		
203b	Surprofondeur de 1,51 à 2,00 m :	ml	55,00		
203c	Surprofondeur de 2,01 à 2,50 m :	ml	5,00		
204	Terrassements manuels				
204a	Pour canalisation de Ø 60 mm au Ø 250 mm, largeur 0,80 m :	ml	60,00		
205	Surprofondeurs manuelles				
205a	Surprofondeur de 1,31 à 1,50 m :	ml	60,00		
205b	Surprofondeur de 1,51 à 2,00 m :	ml	15,00		
206	Rocher et obstacles au terrassement				
206a	Roche en massifs isolés d'un volume unitaire sup. à 1/10° de mètre cube	m3	5,00		
207	Lit de sable	ml	1 040,00		
208	Enrobage	ml	1 040,00		
209	Découpage				
209b	Pour découpage sur 2 côtés :	ml	175,00		
210	Mise en décharge				
210c	Décharge située à plus de 10 km de l'emplacement des travaux	t	2 200,00		
211f	Bande métallique détectable	ml	1 040,00		
211g	Grillage avertisseur	ml	1 040,00		
214	Croisements et longement en sous œuvre				
214a	Croisements < 0.50 m	u	65,00		</

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.	Total
TITRE III - CANALISATIONS					
300	Canalisations en Fonte Ductile PN16 à joint automatique flexible				
300c	Pour un Ø de 100 mm	ml	310,00		
300d	Pour un Ø de 125 mm	ml	165,00		
302	Pièces de raccords pour tuyau fonte				
302c	Pour un Ø de 100 mm	ml	50,00		
302d	Pour un Ø de 125 mm	ml	35,00		
315	Sectionnement de conduites				
315c	Pour un Ø nominal de 90 mm, 100 mm et 110 mm	ml	1,00		
315d	Pour un Ø nominal de 125 mm et 140 mm	ml	1,00		
316	Dépose de conduites existantes				
316d	Pour un Ø nominal de 125 mm et 140 mm	ml	475,00		
323	Désinfection				
323c	Pour un Ø nominal de 90 mm, 100 mm et 110 mm	ml	305,00		
323d	Pour un Ø nominal de 125 mm et 140 mm	ml	165,00		
TITRE IV - ROBINETTERIE, FONTAINERIE ET ACCESSOIRES					
400	Robinetterie 16 bars				
400c	Pour un Ø nominal de 100 mm	u	5,00		
400d	Pour un Ø nominal de 125 mm	u	2,00		
406	Bouche à clé de robinet vanne et plaque repère robinet vanne, poteau				
406a	Bouche à clé	u	66,00		
406b	Plaque de repérage pour robinet-vanne	u	66,00		
406c	Poteau indicateur	u	66,00		
TITRE V - BRANCHEMENTS PARTICULIERS					
500	Percement de murs				
500a	inférieur ou égale à 0,50 m	u	15		
500b	Compris entre 0,51m et 1,00 m	u	4		
503	Matériel de branchement à bride, vanne				
503c	Pour un Ø 100 - 110 mm	u	34,00		
503d	Pour un Ø 125 - 140 mm	u	24,00		
503i	Robinet-vanne à opercule caoutchouc	u	58,00		
505	Canalisation en PEHD				
505					

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.	Total
TITRE VI - REFECTION DES TROTTOIRS, COURS ET BORDURES					
600	Trottoirs				
600a	Trottoirs ou cours en enrobés	m2	80,00		
600b	Trottoirs ou cours en béton	m2	100,00		
600c	Trottoirs ou cours en dalles ou pavés	m2	55,00		
600d	Surface engazonnée	m2	30,00		
601	Bordures - Caniveaux				
601a	Bordures	ml	100,00		
601b	Caniveaux	ml	30,00		
TITRE VII - TRAVAUX SUR METRE OU SUR DEPENSES CONTROLEES					
700	Bétons				
700a	Béton dosé à 250 kg	m3	10,00		
TITRE VII - CHAUSSEE ET ACCOTEMENT					
811	Chaussées				
811e	Pour un dosage d'enrobés de 160 kg/m²	m2	1 300,00		
TITRE IX - MATERIAUX DE REMBLAYAGE					
900	Remblais spéciaux				
900c	Calcaire 6/15.	m³	550,00		
900e	Laitier de hauts fourneaux.	m³	800,00		
900f	Graves ciment selon prescriptions du département	m³	350,00		
TITRE X - DIVERS					
1000	Dossier de récolement	fft	1,00		
			TOTAL GENERAL HT		
			TVA 19,6 %		
			TOTAL GENERAL TTC		